


ZESTAWIENIE POMIĘRCHNI			
L.p.	NAZWA POMIĘSZCZENIA	RODZAJ PODSZY	POW. (m²)
1	WIATROLAP	plytki ceramiczne	8.71
2	KOMUNIKACJA	plytki ceramiczne	46.06
3	POM. BIUROWE	wykladzina syntetyczna PURte	21.29
4	POM. BIUROWE	wykladzina syntetyczna PURte	17.65
5	POM. BIUROWE	wykladzina syntetyczna PURte	23.08
6	POM. SOCIALNE	plytki ceramiczne	11.67
7	SALA KONFERENCYJNA	wykladzina dywanowa	26.94
8	POM. BIUROWE - KIEROWNIK	wykladzina dywanowa	17.91
9	POM. BIUROWE - DYREKTOR	wykladzina dywanowa	23.20
10	ARCHIWUM	plytki ceramiczne	3.96
11	GŁÓWNA ROZDZIELNIA PRĄDU	plytki ceramiczne	3.05
12	WC DAWSKIE	plytki ceramiczne	8.95
13	WC MĘSKIE	plytki ceramiczne	8.95
14	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	plytki ceramiczne	6.54
15	SERWEROWNIA	podloga slepa	6.54
16	WIATROLAP	plytki ceramiczne	4.55
17	KOMUNIKACJA	plytki ceramiczne	12.23
18	KLATKA SCHODOWA	plytki ceramiczne	9.31
19	PRZEDSIÓNEK	plytki ceramiczne	8.28
20	POM. PORZĄDKOWE	plytki ceramiczne	2.80
21	WYMIENNIKOWNA	plytki ceramiczne	8.59
22	SZATNIA - ODZIEŻ WŁASNEJ	plytki ceramiczne	42.52
23	UMYWALNIA + PRYSZNICE	plytki ceramiczne	39.37
24	SZATNIA - ODZIEŻ ROBOCZEJ 20 OSÓB	plytki ceramiczne	17.05
25	SZATNIA - ODZIEŻ ROBOCZEJ 20 OSÓB	plytki ceramiczne	17.05
26	SUSZARNIA ODZIEŻY ROBOCZEJ	plytki ceramiczne	9.90
27	SUSZARNIA OBUWIA ROBOCZEGO	plytki ceramiczne	3.90
28	KOMUNIKACJA	plytki ceramiczne	32.36
29	KLATKA SCHODOWA	plytki ceramiczne	9.31
30	WC	plytki ceramiczne	6.88
31	POMIĘSZCZENIE SOCIALNE	plytki ceramiczne	6.67
32	POMIĘSZCZENIE MAGAZYNOWE	plytki ceramiczne	2.80
33	POM. BIUROWE - WODOMIERZE	plytki ceramiczne	10.35
34	POM. TECHNICZNE - WODOMIERZE	plytki ceramiczne	29.08
35	DYSPOZYTORNIA	plytki ceramiczne	22.03
36	POMIĘSZCZENIE BIUROWE - ELEKTRYCY	plytki ceramiczne	14.67
37	POMIĘSZCZENIE TECHNICZNE - ELEKTRYCY	plytki ceramiczne	22.80
38	POMIĘSZCZENIE BIUROWE	plytki ceramiczne	5.50
RAZEM			572.50

	Pon instalacji wentylacyjnej nawiewnej
	Pon instalacji wentylacyjnej wyciągowej
	Instalacja went. mechanicznej - nawiew
	Instalacja went. mechanicznej - wywiew
	Instalacja went. mechanicznej - nawiew
	Instalacja went. mechanicznej - wywiew
	Instalacja went. mechanicznej - nawiew
	Instalacja went. mechanicznej - wywiew
K1	Kratka transferowa 500x150mm
KN-160	Zawór nawiewny Ø160mm
KW-160	Zawór wylotowy Ø200mm
KS-525x75	Kratka nawiewna/wywiewna do kanałów okrągłych o wymiarze 525x75mm

	Budowa budynku sanitarно-szamowego z częścią biurową jako budynek energooszczędny na terenie siedziby MPWiK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturą techniczną, uładzeniem terenu oraz przesłaniem sieci kolidujących w granicach działki.	Inwestor:
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie	Adres inwestycji:
	Działka nr 90; 91; 92/2, 94/8 obręb: Leszno, powiat: Leszczyński	Wartość kosztorysu:
	SANITARNIA - PROJ. BUDOWLANY	Dotyczy:
	RZUT PARTERU - WENTYLACJA MECHANICZNA	Opis:
		Stan:
		1-100
		Data:
		03.20.81
		Nr rys.:
		S-14
Opracował:	mgr inż Karol Ruz	
Sprawdził:		
Pojawiła się:		
Nazwa projektu:		
Strona:		