

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Budowy 2019

Obiekt : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Lipowej o nr ewid. 603/6 w Wilkowicach

Nawierzchnia z kostki po trasie sieci kanalizacji sanitarnej w dz. o nr ewid. 603/6

Inwestor : Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Lesznie  
64-100 Leszno, ul. Lipowa 76

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

**Nawierzchnia z kostki po trasie sieci kanalizacji sanitarnej w dz. o nr ewid. 603/6**

Budowa : Budowy 2019

Objekt : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Lipowej o nr ewid. 603/6 w Wilkowicach

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
<b>1</b>	<b>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ TYPU POLBRUK</b>	
1.1	Rozbiórka nawierzchni .....	
1.2	Roboty drogowe .....	
	<b>Razem : NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ TYPU POLBRUK</b> .....	
		<b>Wartość kosztorysowa robót : .....</b>

**Nawierzchnia z kostki po trasie sieci kanalizacji sanitarnej w dz. o nr ewid. 603/6**

Budowa : Budowy 2019

Obiekt : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Lipowej o nr ewid. 603/6 w Wilkowicach

**PRZEDMIAR INWESTORSKI**

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

**1 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ TYPU POLBRUK****1.1 Rozbiórka nawierzchni**

1	KNR 231-08-02-07-00 <b>Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm</b>	140,73 m2		.....	.....
2	KNR 231-08-02-08-00 <b>Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm (dodatkowe 5cm)</b>	703,65 m2		.....	.....
3	KNR 231-08-02-03-00 <b>Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego grub 10 cm</b>	140,73 m2		.....	.....
4	KNR 2-31 0807-01 <b>Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem</b>	140,73 m2		.....	.....
5	KNR 4-04 1103-04 <b>Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość- Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu</b>	14,00 m3		.....	.....

**1.2 Roboty drogowe**

6	KNR 2-31 0103-04 <b>Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV</b>	140,73 m2		.....	.....
7	KNR 2-31 0113-01 <b>Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem grub. do 15 cm</b>	140,73 m2		.....	.....
8	KNR 2-31 0114-05 <b>Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm - 50% z odzysku</b>	140,73 m2		.....	.....
9	KNR 2-31 0303-01 <b>Nawierzchnia z kostki typu polbruk na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem- materiał z demontażu</b>	140,73 m2		.....	.....
10	KNR 2-31 0303-01 <b>Nawierzchnia z kostki typu polbruk na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem- materiał zakupiony w przypadku gdy kostka z demontażu nie będzie nadawała się do ponownego użytku</b>	1,00 m2		.....	.....
<b>Wartość kosztorysowa robót</b>					