

# **BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. DIAMENTOWEJ W HENRYKOWIE**

## **SPIS TREŚCI**

SPIS TREŚCI.....	2
SPIS RYSUNKÓW.....	3
<b>I. OPIS TECHNICZNY.....</b>	<b>4</b>
1. DANE OGÓLNE .....	
2. PODSTAWA OPRACOWANIA .....	
3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.....	
4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.....	
Budowa geologiczna.....	
Warunki hydrogeologiczne.....	
5. PROPONOWANE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE.....	
5.1. Układ sieci wodociągowej .....	
5.2. Układ kan. sanitarnej .....	
5.3. Materiały .....	
6. ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBÓT .....	
6.1. Roboty ziemne.....	
6.2. Odwodnienia.....	
6.3. Roboty montażowe.....	
7. SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM.....	
8. PRÓBA SZCZELNOŚCI, PŁUKANIE SIECI I DEZYNFEKCJA.....	
9. ROBOTY DROGOWE .....	
10. UWAGI KOŃCOWE.....	
<b>II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.....</b>	<b>10</b>
<b>III. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.....</b>	<b>13</b>
<b>IV. UZGODNIENIA BRANŻOWE .....</b>	<b>15</b>
<b>V. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPAWDZAJĄCEGO.....</b>	<b>29</b>
<b>VI. CZĘŚĆ GRAFICZNA – RYSUNKI NR 1 ÷ 7.....</b>	<b>33</b>

## SPIS RYSUNKÓW

1. Plan zagospodarowania – 1 : 500 .....	34
2. Profil podłużny sieci wodociągowej – 1 : 100/250.....	35
3. Profil podłużny sieci kan. sanitarnej – 1 : 100/250.....	36
4. Zestawienie studni kan. sanitarnej.....	37
5. Studnia betonowa $\varnothing 1000$ - schemat.....	38
6. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem.....	39
7. Posadowienie przewodów wod-kan.....	40

# I. OPIS TECHNICZNY

## 1. DANE OGÓLNE

- Inwestor i Zamawiający:  
**Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie**
- Zadanie inwestycyjne:  
**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Diamentowej w Henrykowie w drodze o nr ewid. 542**
- Faza opracowania:  
**Projekt budowlany, projekt wykonawczy,**
- Temat opracowania:  
***„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Diamentowej w Henrykowie”***

## 2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Warunki techniczne na budowę sieci wodociągowej w ul. Diamentowej, wydane przez MPWiK Sp. z o. o. w Lesznie pismo nr INW-R/189/2019 z dnia 22.02.2019.;
- Zaktualizowane plany sytuacyjno - wysokościowe terenu opracowania w skali 1:500;
- Uzgodnienia i decyzje branżowe;
- Obowiązujące przepisy i normy;
- Wizje lokalne przeprowadzone na terenie opracowania;
- Uzgodnienia z właścicielami działek.

## 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Projektowane sieci wod-kan umożliwią dostawę wody oraz odprowadzenie ścieków z przyszłych budynków. Inwestycja przeprowadzana będzie na działce o nr 542, 522/3 w ul. Diamentowej w Henrykowie.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje:

- a) zaprojektowanie trasy sieci wraz z niezbędnymi danymi technicznymi pozwalającymi na realizację zadania,
- b) uzyskanie wymaganych dokumentów formalno – prawnych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- sieć wodociągowa rozdzielcza:
  - a) z rur PE PN 10, SDR-17, Ø110 mm – 48,5 mb,
  - b) hydrant nadziemny DN80 mm w kolorze czerwonym z zasuwą DN80 mm – 1 kpl.
- sieć kanalizacji sanitarnej
  - a) kanał z rur PCV pełnościennych (lita) Ø200 mm, SN 8 kN/m<sup>2</sup> – 50,0mb,
  - b) studnie betonowe C35/45 Ø1000 mm – 1 szt,

## 4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Warunki gruntowo – wodne określono na podstawie dokumentacji przygotowanej w grudniu 2016 roku, przez GEO-AQUA, Wojciech Książkiewicz, Piotr Jasiek, pt.: „Opinia Geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne w miejscu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Diamentowej”.

### **Budowa geologiczna**

Budowę geologiczną podłoża rozpoznano na podstawie Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000 (arkusz Góra), geotechnicznych materiałów archiwalnych oraz badań własnych wykonanych w lutym 2018 r. (wiercenia do głębokości maksymalnie 3,0 m p.p.t.). Na podstawie wykonanych prac stwierdzono zaleganie w podłożu utworów czwartorzędowych: plejstoceńskich i

holoceńskich.

- Holocen. Utwory holoceńskie wykształcone są jako warstwa gleby oraz warstwa nasypu niekontrolowanego w którego skład wchodzi: piasek średni, humus, piasek drobny. Miąższość nasypu wynosi od 0,50 – 1,30 m.

- Plejstocen. Osady plejstoceńskie wykształcone są jako niespoiste utwory wodnolodowcowe powstałe w okresie zlodowacenia północnopolskiego. Grunty niespoiste zostały rozpoznane jako piaski drobnoziarniste (Pd) i średnioziarniste (Ps). W obrębie utworów niespoistych występują lokalne domieszki i przewarstwienia. Do głębokości wierceń tj. 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono spągu utworów plejstocenu.

### Warunki hydrogeologiczne

W lutym 2018 r. podczas wykonywania prac terenowych, w wywierconych otworach stwierdzono obecność wody gruntowej. Zwierciadło określono jako swobodne. Szczegółowe dane na temat warunków wodnych panujących na terenie badań w lutym 2018 r. przedstawiono w tabeli nr 1. Badania wykonano podczas średnich stanów wód podziemnych. Zwierciadło poziomu wodonośnego może ulegać wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim.

Tab. 1 Charakterystyka warunków hydrogeologicznych

NR OTW.	RZĘDNA TERENU	ZWIERCIADŁO WODY PODZIEMNEJ				SĄCZENIA		UWAGI
		NAWIERCONE		USTABILIZOWANE				
		GŁĘBOKOŚĆ	RZĘDNA	GŁĘBOKOŚĆ	RZĘDNA	GŁĘBOKOŚĆ	RZĘDNA	
		[m n.p.m.]	[m p.p.t.]	[m n.p.m.]	[m p.p.t.]	[m n.p.m.]	[m p.p.t.]	
1	85,07	1,80	83,27	1,80	83,27	-	-	zw. swobodne
2	85,01	1,80	83,21	1,80	83,21	-	-	zw. swobodne
3	84,75	1,60	83,15	1,60	83,15	-	-	zw. swobodne
4	84,95	1,90	83,05	1,90	83,05	-	-	zw. swobodne
5	84,60	1,70	82,90	1,70	82,90	-	-	zw. swobodne
6	84,31	1,30	83,01	1,30	83,01	-	-	zw. swobodne
7	84,70	1,70	83,00	1,70	83,00	-	-	zw. swobodne
8	84,40	1,50	82,90	1,50	82,90	-	-	zw. swobodne
9	85,10	2,00	83,10	2,00	83,10	-	-	zw. swobodne
10	84,66	1,70	82,96	1,70	82,96	-	-	zw. swobodne

## 5. PROPONOWANE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

### 5.1. Układ sieci wodociągowej

Projektowana sieć wodociągowa włączona zostanie do istniejącej sieci wodociągowej PVC o średnicy 110mm za pomocą trójnika żeliwnego DN100/100 (W1). W związku z występującą kolizją z istniejącą siecią kan. sanitarnej należy zagłębić projektowaną sieć wodociągową wykorzystując dwa kolana żeliwne DN100. Na projektowanej sieci zostanie zamontowany hydrant przeciwpożarowy z zasuwą odcinającą. Połączony zostanie z siecią za pomocą trójnika żeliwnego DN100/80. Hydrant zlokalizowano w miejscu zapewniającym wymaganą ochronę przeciwpożarową oraz prowadzenie odpowietrzenia i dezynfekcję odcinka sieci wraz z późniejszą prawidłową eksploatacją. Zagłębienie wodociągu wynosi ok 1,30 - 1,75 m p.p.t.

### 5.2. Układ sieci kanalizacji sanitarnej

Projektowaną sieć kanalizacyjną ø200mm w ul. Diamentowej należy włączyć do istniejącej studni kan. sanitarnej betonowej średnicy 1000mm oraz rzędnej dna 84,80 m n.p.m. Kanał kanalizacyjny zaprojektowano ze spadkiem 0,5% przy zagłębieniu kanału ok. 1,25 – 1,35 m p.p.t.

### 5.3. Materiały

Projektuje się wykonanie:

- sieci wodociągowej – z rur ciśnieniowych z PE,  $\varnothing 110$  mm, PN10, SDR 17
- sieci kanalizacyjnej – z rur kielichowych PCV  $\varnothing 200$  mm, SN 8kN/m<sup>2</sup> litych

Sieć wodociągowa uzbrojona zostanie w zasuwę DN100 ponadto na sieci projektuje się hydrant nadziemny DN80 koloru czerwonego z zasuwą DN80 (węzeł W2).

Na sieci kanalizacyjnej zamontowana zostanie studnia betonowa D1000 mm, wykonana z betonu C35/45. Studnia wyposażona zostanie we włazy z wypełnieniem betonowym klasy D400 zabezpieczone pierścieniami betonowymi w terenie nieutwardzonym.

#### Wytyczne:

##### - dla zasuw:

korpus i pokrywa – żeliwo sferoidalne,  
pokrycie – powłoka z farby epoksydowej zew. i wew. o grubości warstwy min. 250  $\mu$ m,  
klin – żeliwo sferoidalne nawulkanizowane powłoką z gumy NBR  
trzcień i śruby pokrywy – stal nierdzewna.

##### - dla hydrantów:

korpus, pokrywa, pokrętło – żeliwo sferoidalne,  
pokrycie – powłoka z farby poliestrowej nanoszonej elektrostatycznie o grubości warstwy min. 180-200  $\mu$ m – dot. korpusu, pokrywy i pokrętła hydrantów nadziemnych; dla pozostałych elementów i hydrantów nadziemnych farba epoksydowa o grubości warstwy min. 200  $\mu$ m, hydrant z podwójnym zamknięciem oraz zabezpieczony w przypadku złamania.

##### - dla skrzynek ulicznych:

korpus PEHD, pokrywa żeliwo o min. średnicy 157mm z płytą podkładową.

Dopuszcza się możliwość zastosowania rur i kształtek innych producentów o parametrach jednakowych lub lepszych od ww., jednak każdą zmianę należy uzgodnić z inwestorem MPWiK. Skrzynki zasuw zostaną zabezpieczone w terenie nieutwardzonym przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie prefabrykowanych elementów betonowych.

## 6. ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBÓT

### 6.1. Roboty ziemne

Na całej długości projektowanych sieci przewiduje się realizację wykopów wąskoprzestrzennych, umocnionych o szerokości dna:

- 1,1m – dla kanalizacji sanitarnej  $\varnothing 200$  mm,
- 0,9m – dla sieci wodociągowej  $\varnothing 110$  mm,

Pionowe ściany wykopów o głębokości  $\geq 1,0$ m zabezpieczyć wykorzystując prefabrykowane umocnienia stalowe - boks. Stosując szalunki należy zadbać o dobór odpowiedniego typ. Przy wykonywaniu wykopów o głębokości ca. 4,0 m, umocnienia winny przenosić obciążenie (parcie gruntu) 23kN/m<sup>2</sup>, co odpowiada masie 2,4 Mg. Do demontażu szalunków zastosować koparkę lub dźwig o udźwigu nominalnym od 8,0 do 13,0 Mg. Roboty ziemne wykonywać koparką podsiębierną o pojemności łyżki 1,2 i 0,6m<sup>3</sup>, w rejonie występowania skrzyżowań z innym uzbrojeniem - ręcznie. Wszystkie wykopy otwarte muszą być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Ponadto przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zgodę administratora dróg na zajęcie pasa drogowego.

#### **Technologia robót ziemnych:**

- Podsypka 100% piasek dowieziony

Na projektowanych odcinkach sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej przewidziano wykonanie podsypki piaskowej o gr. 0,1m. Do wykonania podsypek należy użyć materiału o granulacji 0,2 mm – 2,0 mm wykorzystując w tym celu grunt dowieziony

- Obsypka 100% piasek rodzimy

Obsypkę rur wykonać ręcznie, do wysokości 0,30m ponad górną krawędź przewodów w przypadku kanałów i wodociągu. Do tego celu należy wykorzystać grunt rodzimy spełniający wymogi (materiał o średnicy ziaren 0,2 mm – 2,0 mm). Obsypkę zagęszczać warstwami grubości max. 0,20m. Nie dopuszcza się możliwości wykonania obsypki kanałów mechanicznie. Prawidłowe wykonanie i zagęszczenie obsypki w strefie kanałowej jest warunkiem zachowania odpowiedniej wytrzymałości rur. Stopień zagęszczenia obsypki nie powinien być mniejszy niż 95% ZMP.

- Zasyпка 100% odzysk grunt rodzimy

Zasypanie wykopów ponad strefą kanałową wykonać można mechanicznie, warstwami grubości max. 0,20m. Do wykonania zasyпки można użyć gruntu rodzimego (z warstwy nasypowej), pod warunkiem, że spełni on wymagania pod względem jakościowym. W innym przypadku zasypkę należy wykonać z gruntu dowiezionego. Stopień zagęszczenia zasyпки kanału biegnącego w granicy drogi nie powinien być mniejszy niż 95% ZMP, poza granicą drogi 85% ZMP.

## **6.2. Odwodnienia**

Wykonawstwo robót ziemnych oraz układanie sieci wodociągowej na dnie przygotowanych wykopów będzie odbywać się w obecności wody gruntowej. Założono odwodnienie za pomocą igłofiltrów. Na całej długości projektowanej sieci wodociągowej należy przyjąć jednostronne odwodnienie igłofiltrami o średnicy 32mm w rozstawie co 1,0 metr. Wody z odwodnienia wykopu należy odprowadzić po ówczesnym poinformowaniu i otrzymaniu zgody przez MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie do wybudowanej wcześniej sieci kan. sanitarnej w ul. Diamentowej. Należy pokryć koszty zrzutu.

## **6.3. Roboty montażowe**

### **6.3.1. Montaż sieci kanalizacji sanitarnej:**

#### Montaż sieci kanalizacyjnej

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z niniejszą dokumentacją techniczną. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu, należy sprawdzić ich stan techniczny oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem za pomocą zaślepek i korków. Przewód po ułożeniu na dnie wykopu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, w co najmniej 1/4 jego obwodu. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,01m. Zasypanie możliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. W trakcie układania kanałów należy utrzymywać wykop w stanie suchym i zabezpieczyć go przed napływem wód powierzchniowych.

#### Montaż studni:

Na sieci zamontowana zostanie studnia betonowa Ø1000mm. Studnia wykonana z elementów prefabrykowanych, z betonu C35/45, łączonych na uszczelki gumowe:

- dno studni jako monolit wraz z tulejami przejściowymi do rur PVC gładkich,
- kręgi betonowe C1000 mm,
- pokrywa studzienna Ø1000/625 mm,
- właz żeliwny klasy D400 z wypełnieniem betonowym.

Studnie posadzić na podsypce gr. 0,30m. Studnie montować należy w suchym, odpowiednio zabezpieczonym wykopie. Na studniach ułożyć włazy żeliwne klasy D400 z wypełnieniem betonowym, właz zabezpieczyć w terenie nieutwardzonym betonowym pierścieniem. Studnie wyposażone winny być w stopnie złączowe żeliwne powlekane w rozstawie, co 0,3m. Projektowaną sieć należy włączyć do istniejącej studni w ul. Diamentowej a rzędna włączenia wynosi 84,80 m n.p.m. Otwór w projektowanej studni S2 pod przyszłą rozbudowę należy zaślepić.

### **6.3.2. Montaż sieci wodociągowej rozdzielczej:**

#### Montaż sieci wodociągowej

Przy montażu przewodów wodociągowych stosować analogiczne procedury jak przy montażu kanalizacyjnych rur kielichowych. Zasypanie możliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji

geodezyjnej. Na sieci zamontowana zostanie armatura kołnierzowa, żeliwna. Włączenia do istniejącej sieci wodociągowej wykonać w punkcie W1 – do istniejącej sieci wodociągowej PVC Ø110 mm w ul. Diamentowej za pomocą trójnika żeliwnego DN100/100 i zasuwę z żeliwa DN100. W związku z występującą kolizją z istniejącą siecią kan. sanitarnej należy zagłębić projektowaną sieć wodociągową wykorzystując dwa kolana żeliwne DN100. Łączenia należy wykonać za pomocą nasuwek do rur PVC, tulej kołnierzowych z kołnierzem stalowym oraz muf elektrooporowych. Węzły z armaturą żeliwną należy zabezpieczyć blokami oporowymi zgodnie z wytycznymi na rysunku „Profil podłużny sieci wodociągowej”. Na końcu sieci zaprojektowany trójnik DN100/80 pod przyszłą rozbudowę zaślepić kołnierzem i zabezpieczyć blokiem oporowym. Wodociąg uzbrojony zostanie w nadziemny hydrant przeciwpożarowy DN80 z zasuwą DN80. Skrzynki zasuw w terenie nieutwardzonym zabezpieczyć poprzez montaż elementu betonowego prefabrykowanego. Na warstwie obsypki należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z napisem woda.

## **7. SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM**

Na trasie projektowanych sieci występują skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem:

- istn. sieć gazowa
- istn. odcinki sieci kanalizacyjnej
- istn. sieć energetyczna

Lokalizacje skrzyżowań naniesiono na profile podłużne. Projektuje się zabezpieczenie – poprzez podwieszenie pasowe. W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robót ziemnych, na nie zaewidencjonowane skrzyżowania, zawiadomić należy odpowiednią jednostkę branżową, a gdy nie jest ona znana – powiadomić inwestora i wstrzymać roboty do wyjaśnienia. Wszelkie prace w pobliżu obiektów kolizyjnych i skrzyżowań wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach branżowych. Przed przystąpieniem do robót wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branżowych. Przy zasypywaniu wykopów wymagane jest bardzo dokładne zagęszczenie gruntu, aby nie dopuścić do osiadania ziemi i późniejszego zarwania kolizyjnych przewodów.

## **8. PRÓBA SZCZELNOŚCI, PŁUKANIE SIECI I DEZYNFEKCJA**

### Próba szczelności

Próbie szczelności przeprowadzić wg wymogów normy PN-EN 805 „Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”.

Przyjęto zastosowanie metody spadku ciśnienia. Próbę należy wykonywać po zakończeniu budowy sieci. Rurociąg napełniać powoli począwszy od punktu W1 (proj. zasuwę w węźle W1) tak aby umożliwić odpowietrzenie za pomocą projektowanego hydrantu nadziemnego w węźle W2 ciśnienie podnosić równomiernie, aż do uzyskania ciśnienia próbnego – 1MPa, czas trwania próby określa się na 1h, spadek ciśnienia po 1h nie powinien przekroczyć 20 kPa. Na tą okoliczność należy spisać stosowny protokół z głównej próby szczelności.

### Płukanie sieci i dezynfekcja

Przed przystąpieniem do dezynfekcji przewody powinny zostać przepłukane wodą wodociągową przy zachowaniu prędkości przepływu  $V_{min} = 1$  m/s. Dezynfekcję wykonanego odcinka sieci wykonać przy użyciu podchlorynu sodu (NaClO) dawką 20÷30gCl/m<sup>3</sup>.

Zestawienie odcinków sieci, które należy poddać próbie szczelności i dezynfekcji wraz z przedstawieniem rodzaju kształtek potrzebnych do wykonania w/w czynności.

Odcinek sieci	Płukanie / próba szczelności		Dezynfekcja	
	Dopuszczanie wody	odpowietrzenie	Wlanie środka dezynfekującego	odwodnienie
W1 – W2	Przez proj. zasuwę DN100 w węźle W1	przez projektowany hydrant na sieci w węźle W2	Przez proj. nawiertkę w węźle W1	przez projektowany hydrant na sieci w węźle W2

Dezynfekcje należy zapoczątkować w punkcie W1 przez wlanie środka dezynfekcyjnego za pomocą zaprojektowanej nawiertki.

Odpowietrzenie należy wykonać za pomocą projektowanego hydrantu DN80 w węźle W2.

Wodę chlorowaną pozostawić w przewodzie na 24h. Wodę po chlorowaniu przed zrzutem do wcześniej wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej należy poddać dechloracji. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewody ponownie przepłukać. Zrzut wody należy opomiarować i pokryć koszty zrzutu.

## 9. ROBOTY DROGOWE

Projektowana sieć zlokalizowana zostanie w pasie dróg należącym do Gminy Świąciechowa. Należy zapoznać się z uwagami pisma z dn. 04.04.2019 o nr ZP.7230.75.2019 załączonego do dokumentacji. Na terenie inwestycji znajduje się nawierzchnia gruntowa. Po robotach ziemnych należy przywrócić pierwotny stan nawierzchni.

## 10. UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i wykonawstwa robót budowlano - montażowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401). Po ułożeniu przewodów, a przed ich zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną sieci. Armaturę wodociągową oznaczyć tabliczkami zgodnie z normą PN-86/B-09700 „Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych”. O przystąpieniu do robót zawiadomić MPWiK Sp. z o.o. ul. Lipowa 76A w Lesznie oraz zainteresowane jednostki branżowe.

Opracował:  
mgr inż. Łukasz Fiszer



**INSTAL - KONCEPT**  
**ŁUKASZ FISZER**  
**ul. LEŚNA OSADA 33**  
**64-100 LESZNO, tel. 601668772**

TEMAT:	Budowa sieci wodociągowej w ul. Brylantowej w Henrykowie
ADRES INWESTYCJI:	Dz. 460, ul. Brylantowa, Henrykowo.
INWESTOR:	MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie
ADRES INWESTORA:	ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

## **INFORMACJA BIOZ**

### **ZESPÓŁ PROJEKTOWY:**

Projektant:

mgr inż. Łukasz Fiszer

upr. nr WKP/0344/POOS/09

W specjalności instalacyjnej w zakresie  
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

**DATA OPRACOWANIA**  
**MAJ 2019**

## II INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót sanitarnych dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji :
  - a) *Roboty przygotowawcze* :
    - szczegółowe zapoznanie się z projektem,
    - wizja lokalna w terenie,
    - zawiadomienie właścicieli i zarządców istniejącej infrastruktury,
    - geodezyjne wytyczenie trasy sieci usytuowanie przyłączy i armatury,
    - oznaczenie miejsca na składowanie materiału niezbędnego do wykonania sieci i urobku z wykopów,
    - wwiezienie materiału na plac budowy,
    - uzgodnienie harmonogramu robót z inspektorem nadzoru i inwestorem.
  - b) *Roboty ziemne i montażowe*:
    - wykonanie wykopów pod nadzorem inspektora nadzoru,
    - zabezpieczenie wykopów przed osuwaniem się ziemi,
    - odbiór techniczny wykopów,
    - wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopów,
    - wykonanie podłoża pod rury – podsypka z rowkami montażowymi,
    - odbiór techniczny podłoża,
    - montaż rur wodociągowych / kanalizacyjnych
    - odbiór-techniczny obsypki,
    - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
    - zasypanie wykopów,
    - odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.
    - wykonanie obsypki,
    - montaż armatury,
2. Wskazanie, dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót . budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia:
  - zagrożenie przy robotach ziemnych związanych z wykonaniem głębokich wykopów,
  - zagrożenie przy robotach ziemnych związanych z montażem rur, kształtek i armatury wodociągowej / kanalizacyjnej,
  - zagrożenie przy pracy w pobliżu przewodów podziemnych elektroenergetycznych.
  - zagrożenie przy robotach ziemnych związanych z zagęszczaniem gruntu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych każdy pracownik winien być przeszkolony w zakresie BHP,
- całość prac sieciowych należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych i kanalizacyjnych", przepisami BHP i ppoż. oraz warunkami zawartymi w rozporządzeniach,
- przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną, zwracając uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowując wytyczne wykonawstwa i odbioru robót,
- W trakcie wykonywania robót należy zachować wszelkie wymogi bhp, dotyczące robót ziemnych i pracy w wykopach, a przede wszystkim:
- zabezpieczyć w widoczny sposób wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbędnych znaków i tablic informacyjnych,

- ograniczyć do minimum pozostawienie na noc wykopów niezasypanych,
- zwracać uwagę na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne,
- wszelkie roboty zanikowe winny być odebrane przed zasypaniem,
- na bieżąco przed zasypaniem winna być wykonana przez uprawnionego geodetę szczegółowa inwentaryzacja geodezyjna położonych sieci,
- bezwzględnie należy dostosować się do uwag i zaleceń zawartych w uzgodnieniach z zainteresowanymi jednostkami,
- stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Opracował:  
mgr inż. Łukasz Fiszer

### III OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

#### 1. Opis stanu istniejącego:

Na terenie objętym opracowaniem istnieją drogi o nawierzchni nieutwardzonej. W miejscu projektowanej inwestycji, jej powierzchnia wyniesiona jest ca 86,15 – 86,30m n.p.m.

#### 2. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na omawianym terenie nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Inwestycje realizuje się dzięki uzyskaniu decyzji lokalizacji celu publicznego z gminą Świąciechowa.

#### 3. Charakterystyka wpływu inwestycji na środowisko:

*Na etapie budowy:*

*Hałas – źródłem są urządzenia używane do wykonania wykopów, zasypania wykopów i innych prac – napędzane silnikami spalinowymi – natężenie hałasu podczas prac tych urządzeń może osiągnąć poziom 85 – 90 dB. Uciążliwości z tym związane mają charakter punktowy, krótkotrwały i związane są tylko z pracami ziemnymi.*

*Odpady – powstają podczas wykonania robót ziemnych. Do odpadów tych należy zaliczyć kamienie, tworzywa sztuczne, beton, materiały będące pozostałością po elementach konstrukcyjnych sieci, nadmiar gruzu oraz grunt, którego parametry nie opowiadają parametrom zasyпки (gliny, gliny piaszczyste, piaszki zaglinione). Odpady nie nadające się do ponownego wykorzystania, kierowane są na składowisko odpadów.*

*Emisja zanieczyszczeń do atmosfery – występuje w postaci pyłów powstających w wyniku przemieszczania się mas ziemnych oraz spalania paliw przez silniki spalinowe. Emisja ta ma charakter miejscowy i okresowy – po zakończeniu budowy ustępuje całkowicie.*

Z zakresu gospodarki wodno – ściekowej

- na etapie realizacji inwestycji źródłem wody na cele socjalno-bytowe będzie woda dostarczana w pojemnikach jako tzw. butelkowana,
- ścieki bytowe powstałe na etapie realizacji inwestycji będą gromadzone w przenośnych kabinach typu TOI-TOI, a następnie opróżniane i wywożone do oczyszczalni cyklicznie w razie potrzeby,
- woda wykorzystana w celu oddania do eksploatacji wykonanego odcinka sieci (próby szczelności, dezynfekcji i płukania) będzie zrzucana do nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
- do przeprowadzenia dezynfekcji sieci zostanie użyty roztwór podchlorynu sodu  $25 \text{ gCl/m}^3$  – roztwór po przeprowadzeniu próby dezynfekcji wodę poddać dechloracji a następnie zostanie zrzucana do wcześniej wykonanej kanalizacji,
- Sprzęt mechaniczny będzie parkował na utwardzonym terenie w miejscu nadzoru – parking strzeżony. Do wykonywania robót ziemnych nie dopuszcza się sprzętu wadliwego czy uszkodzonego.

Masy ziemne, które powstaną podczas realizacji inwestycji pochodzić będą wyłącznie z wyporu rur i gruntu nienadającego się do ponownego wykorzystania). Uzyskany grunt zostanie wywieziony na wysypisko odpadów.

Inwestycja nie występuje w:

- obszarach wodno-błotnych oraz w obszarach o płytkim zaleganiu wód gruntowych,
- obszarze wybrzeży,
- obszarach górskich i leśnych,
- obszarach objętych ochroną,
- obszarach wymagających specjalnej ochrony w tym Natura 2000,
- oraz nie narusza ścisłej strefy ochrony zabytków.

Opracował:  
mgr inż. Łukasz Fiszer

#### **IV. UZGODIENIA BRANŻOWE**

## **V. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO**

## Oświadczenie

Oświadczam, że projekt budowlany branży sanitarnej „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Diamentowej w Henrykowie” sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:  
**mgr inż. Łukasz Fiszer**

Sprawdzający:  
**mgr inż. Leszek Kołodziej**



## **VI. CZĘŚĆ GRAFICZNA**