









ILOŚĆ 3 szt.



| Elementy | | Kształt pręta | Nr pręta | Średnica | Długość (m) | Liczba prętów | | Długość całkowita (m) | Masa (kg) | Masa ogólna (kg) |
|------------------------|--------|---|-------------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------------------|--------------|------------------------|
| Nazwa | Liczba | | | | | w elementach | ogółem | | | |
| RDZEN R2-I R2-II | 3 |  | 14 | 12 | 2,93 | 4 | 12 | 35,16 | 31,22 | 194,53 |
| | |  | 16 | 12 | 1,18 | 4 | 12 | 14,16 | 12,57 | |
| | |  | 18 | 8 | 0,86 | 51 | 153 | 131,58 | 51,97 | |
| | |  | 19 | 12 | 3,78 | 4 | 12 | 45,36 | 40,28 | |
| | |  | 21 | 8 | 0,70 | 10 | 30 | 21,00 | 8,29 | |
| | |  | 23 | 12 | 4,71 | 4 | 12 | 56,52 | 50,19 | |

| | | | |
|---|--|---------|----------|
|  | | | |
| Inwestycja: | Budowa budynku sanitarno-szatniowego z częścią biurową jako budynek energooszczędny na terenie siedziby MPWiK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujących w granicach działki. | | |
| Inwestor: | Mięskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno | | |
| Adres inwestycji: | Działka nr: 90, 91, 92/2; 94/8 obręb: Leszno, powiat Leszczyński | | |
| Bronia: | KONSTRUKCYJNA - PROJ. WYKONAWCZY | | |
| Nazwa rysunku: | RDZEŃ R2-I R2-II | | |
| Projektant: | mgr inż. arch Karol Major upr. do projektowania w spec. architektoniczno-konstrukcyjnej nr 193/75/Pw | Podpis: | Skala: |
| Sprawdzający: | mgr inż. arch Piotr Zaborowski upr. do projektowania w spec. architektoniczno-konstrukcyjnej nr GP.W.7342(56)/94 | Podpis: | Data: |
| Opracował: | mgr inż. Paweł Golec | Podpis: | Nr rys.: |
| | | | K-17 |

